

衣浦大橋浚渫工事のお知らせ

日頃は愛知県道路行政にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
この度、衣浦大橋上り線の橋梁架設工事に先立ち、護岸付近の浚渫工事を行うこととなりました。工事期間中は、船舶の通行等ご迷惑お掛けしますが、ご理解・ご協力を宜しくお願いします。

工事概要

- 工事名：道路改築工事(浚渫工)
 - 工事場所：高浜市碧海町地先、半田市州の崎町地先
 - 路線名等：一般国道 247号(上り線)
 - 工事時期：令和 3年 6月21日 ~ 令和 3年10月中旬
 - 作業時間：8時 ~ 17時(浚渫作業:日の出から日没まで)
- (※日程、作業時間等は天候や潮位、現場の状況により変更することがあります)

衣浦大橋の水底に堆積した土砂をバックホウ浚渫船にて土運船に積込、衣浦ポートアイランドまで海上運搬し、空気圧送船にて埋立地へ揚土、土捨を行います。



衣浦大橋(上り線)横断面図



高浜側

バックホウ浚渫、土運船運搬
総土量 V=8,115m³

半田側

浚渫1(高浜側)
V=4,910m³

浚渫2(半田側)
V=3,205m³

平面図



作業予定表

作業内容	令和 3年				
	6月	7月	8月	9月	10月
準備工・後片付け	■			■	■
不発弾探査		■			
浚渫・土運船運搬		■	■	■	
揚土・土捨工		■	■		

お問い合わせ先

〈発注者〉愛知県知立建設事務所 道路整備課
 〈施工者〉石橋建設興業株式会社 土木部 河合清仁 電話 0566-42-8181